

## MEDIENMITTEILUNG

### **Innenrenovation und Aussensanierung Doppelturnhalle Haufländli**

Der Einwohnergemeindeversammlung vom 2. Dezember 2008 wird ein Kredit für die Innenrenovation und Aussensanierung der Doppelturnhalle Haufländli in der Höhe von CHF 2,7 Mio. zur Genehmigung unterbreitet.

Die Doppelturnhalle 'Haufländli' ist im Jahre 1969/70 erstellt worden. Vor 4 Jahren sind die Garderoben und Duschen saniert und im Herbst 2005 das undichte Flachdach repariert worden, um Folgeschäden zu vermeiden. Das Gebäude befindet sich nach rund 40 Jahren als Folge von Abnutzungserscheinungen in einem schlechten Zustand.

Spreitenbach hat seit diesem Jahr das Energiestadtlabel. Die geplante Sanierung soll daher nach den heutigen Anforderungen des Energiegesetzes erfolgen, wobei die Gebäudehülle über Erdreich nach dem Minergiestandard gedämmt wird. Das heisst, Wärmedämmung der Aussenwände und des Flachdaches und Fensterersatz mit 3-fach Verglasung. Die Fassade wird analog dem Schulhaus Rebenägertli, Haufländli und dem Zentraltrakt mit einer vorgehängten, hinterlüfteten Pelicolorplatte verkleidet. Mit der Erneuerung der Fassade müssen auch die alten Lamellenstoren ersetzt werden. Die bestehende Solaranlage für die Warmwasserversorgung der Duschenanlage wird für die Sanierung der Dachfläche demontiert und anschliessend wieder montiert. Die Turnhallen erhalten zudem eine kleine Zu- und Abluftanlage, um den Minergiestandard zu garantieren.

Im Innenbereich werden die Elektroinstallationen erneuert oder angepasst. Die Steuerung der Heizung erfolgt neu über Einzelraumregulierungen. In den Garderoben-/Duschräumen sowie in den WC-Anlagen wird eine Lüftungsanlage eingebaut. Die Sanitärapparate und die Ver- und Entsorgungsleitungen in den WC-Anlagen werden ersetzt. Die Duschenräume inkl. Armaturen, Ver- und Entsorgungsleitungen sind bereits früher ausgewechselt worden. Da die Türen zu den einzelnen Räumen nicht mehr den heutigen feuerpolizeilichen Vorschriften entsprechen, müssen sie ersetzt werden. Der Bodenbelag in den Turnhallen wird belassen, da er noch in einem guten Zustand ist. Die Plattenbeläge in den Nasszellen werden jedoch erneuert. Weiter werden die Deckenbekleidungen in den Gangzonen und in den Turnhallen ersetzt, um die entsprechenden neuen Vorschriften einzuhalten. Die Malerarbeiten umfassen zudem das ganze Gebäude.

Es ist vorgesehen, nach der Kreditgenehmigung und Submission die wesentlichen Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten in den Sommerferien 2009 auszuführen.

